

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA
PARQUE SETOR BURITIS QD 01/02
PLANIHA ANEXA 01**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE CONSUMO (A)
01.00.000	SERVIÇOS INICIAIS		
01.00.100	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E	und	1,00
01.00.101	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	und	1,00
01.00.102	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	und	1,00
TOTAL DO ITEM			
02.00.000	PAVIMENTAÇÃO		
02.01.000	CALÇADAS		
02.01.100	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6,00 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	66,00
TOTAL DO ITEM			
03.00.000	PARQUE INFANTIL		
03.01.000	BASE		
03.01.101	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	15,20
03.01.102	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 MM	m	40,00
03.01.103	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA Nº 2	m³	6,00
03.01.105	FORNECIMENTO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	25,50
03.01.106	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	35,19
03.01.107	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA	m³	59,62
03.01.108	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	90,00
03.02.000	EQUIPAMENTOS		
03.02.100	CONJUNTO DE BRINQUEDOS com: 1 Escada rotomoldado com 5 degraus 1 Balanço est. Ferro com assentos rotomoldado 1 Escorregador reto 2,35m rotomoldado h 1,20m 1 Fechamento rotomoldado 1 Tubo curvado 90° 1 Jogo da velha 1 Rampa escalada rotomoldado 6 degraus 1 Coqueiro decorativo 1 Rampa de cordas metal h 1,40m 3 Acabamentos de coluna	un	1,00
03.02.101	BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA	un	4,00
03.02.101	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2"	m²	38,00
03.02.102	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	38,00
TOTAL DO ITEM			
TOTAL DO PROJETO			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA
PARQUE VILA VICENTIVA
PLANIHA ANEXA 02

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE CONSUMO (A)
01.00.000	SERVIÇOS INICIAIS		
01.00.100	CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTEÇÃO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) ENTRADA DE ENERGIA	und	1,00
01.00.101	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	und	1,00
01.00.102	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	und	1,00
TOTAL DO ITEM			
02.00.000	PAVIMENTAÇÃO		
02.01.000	CALÇADAS		
02.01.100	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8,00 CM. ARMADO AF_07/2016	m²	61,50
TOTAL DO ITEM			
03.00.000	PARQUE INFANTIL		
03.01.000	BASE		
03.01.100	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	15,20
03.01.101	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN 100 MM	m	60,00
03.01.102	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCÊS COM BRITA NUM 2	m³	8,00
03.01.103	FORNECIMENTO AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	25,50
03.01.104	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	35,19
03.01.105	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	35,19
03.01.106	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	85,00
03.02.000	EQUIPAMENTOS		
03.02.100	CONJUNTO DE BRINQUEDOS com: Escada rotomoldada com 5 degraus 1 Balanço est. Ferro com assentos rotomoldado 1 Escorregador reto 2,35m rotomoldado h 1,20m 1 Fechamento rotomoldado 1 Tubo curvado 90° 1 Jogo da velha 1 Rampa escalada rotomoldado 6 degraus 1 Coqueiro decorativo 1 Rampa de cordas metal h 1,40m 3 Acabamentos de coluna	1 un	1,00
03.02.101	BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA	un	4,00
03.02.101	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2"	m²	38,00
03.02.102	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	38,00
TOTAL DO ITEM			
CUSTO TOTAL			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA
PARQUE VALE DO AMANHECER
PLANIHA ANEXA 03

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE	
				CONSUMO (A)
02.02.100	SERVIÇOS INICIAIS			
01.00.100	CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTEÇÃO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) ENTRADA DE ENERGIA	und		1,00
01.00.101	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	und		1,00
01.00.102	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	und		1,00
TOTAL DO ITEM				
02.00.000	PARQUE INFANTIL			
02.01.000	BASE			
03.02.100	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²		45,60
02.01.100	FORNECIMENTO AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³		189,00
02.01.101	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³		260,82
02.01.102	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA	m³		260,82
02.01.103	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²		189,00
02.02.000	EQUIPAMENTOS			
02.02.100	CONJUNTO DE BRINQUEDOS com: 1 Escada rotomoldado com 5 degraus 1 Balanço est. Ferro com assentos rotomoldado 1 Escorregador reto 2,35m rotomoldado h 1,20m 1 Fechamento rotomoldado 1 Tubo curvado 90° 1 Jogo da velha 1 Rampa escalada rotomoldado 6 degraus 1 Coqueiro decorativo 1 Rampa de cordas metal h 1,40m 3 Acabamentos de coluna	com: un		1,00
02.02.101	MADEIRA ROLIÇA TRATADA EUCALIPITO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, D=16 A 19 CM	m		12,00
02.02.102	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²		9,60
02.02.103	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16" (SOLDA DOS BRINQUEDOS)	m		2,00
02.02.104	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2"	m²		114,00
02.02.105	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²		114,00
TOTAL DO ITEM				
CUSTO TOTAL				

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA
PARQUE SETOR TRADICIONAL
PLANIHA ANEXA 04

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE CONSUMO (A)
02.02.100	SERVIÇOS INICIAIS		
01.00.100	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) ENTRADA DE ENERGIA	und	1,00
01.00.101	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	und	1,00
01.00.102	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	und	1,00
TOTAL DO ITEM			
02.00.000	PARQUE INFANTIL		
02.01.000	EQUIPAMENTOS		
02.01.100	CONJUNTO DE BRINQUEDOS com: 1 Escada rotomoldado com 5 degraus 1 Balanço est. Ferro com assentos rotomoldado 1 Escorregador reto 2,35m rotomoldado h 1,20m 1 Fechamento rotomoldado 1 Tubo curvado 90° 1 Jogo da velha 1 Rampa escalada rotomoldado 6 degraus 1 Coqueiro decorativo 1 Rampa de cordas metal h 1,40m 3 Acabamentos de coluna	un	1,00
02.01.101	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2"	m²	1,00
02.01.102	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	80,00
02.01.103	MADEIRA ROLIÇA TRATADA EUCALIPITO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, D=16 A 19 CM	m	44,00
02.01.104	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	9,60
02.01.105	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16" (SOLDA DOS BRINQUEDOS)	m	2,00
TOTAL DO ITEM			
CUSTO TOTAL			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI
REFORMA DE PARQUES INFANTIS LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
			CONSUMO (A)
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
01.08.000	DESPESAS LEGAIS		
01.08.100	TAXAS		
01.08.110	ART/RRT do contrato	vb	1,00
TOTAL DO ITEM			
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.200	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
02.01.201	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m²	12,00
02.01.200	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.102	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	mês	3,00
TOTAL DO ITEM			
03.00.000	ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO		
03.02.000	PARQUES INFANTIS		
03.02.100	PARQUE INFANTIL VILA BURITIS QD 01/02 anexo 01	und	1,00
03.02.101	PARQUE INFANTIL VILA VICENTINA anexo 02	und	1,00
03.02.102	PARQUE INFANTIL VALE AMANHECER anexo 03	und	1,00
03.02.102	PARQUE INFANTIL SETOR TRADICIONAL anexo 04	und	1,00
TOTAL DO ITEM			
04.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
04.01.100	PESSOAL		
04.01.101	ENGENHEIRO OU ARQUITETO / JUNIOR - DE OBRA	mês	1,50
04.01.102	ENCARREGADO GERAL (MENSALISTA)	mês	3,00
05.02.000	EPIS	mês	
05.02.100	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL	mês	1,50
05.02.101	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL	mês	3,00
05.02.102	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO 2X	mês	3,00
05.02.103	EPI - FAMÍLIA SERVENTE 2X	mês	3,00
05.03.000	TRANSPORTE		
	DE PESSOAL		
05.03.100	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 05 FUNCIONÁRIOS	mês	3,00
05.04.000	ALIMENTAÇÃO		
	DE PESSOAL		
05.04.100	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 05 FUNCIONÁRIOS	mês	3,00
TOTAL DO ITEM			