

REFORMA DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E PARQUE QUADRA 06  
ARAPOANGAS E URBANIZAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI

Administração Regional  
de Planaltina



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE CONSUMO (A)
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
01.08.000	DESPESAS LEGAIS		
01.08.100	TAXAS		
01.08.110	ART/RRT do contrato	vb	1,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.100	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
02.01.102	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO. SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	mês	3,00
02.01.103	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXXM) . AF_07/2020	tkm	400,00
02.01.104	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	40,00
02.01.200	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
02.01.201	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA METALICA, 40" CM X 60" CM	UN	1,00
02.01.202	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m <sup>2</sup>	12,00
02.02.100	RETIRADAS		
02.02.100	ALAMBRADOS		
02.05.301	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS/TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	852,00
02.05.305	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	85,20
02.01.103	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXXM) . AF_07/2020	tkm	20,40
02.02.100	GRAMA SINTÉTICA		
02.02.101	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (RETIRADA DE GRAMA DANIFICADA)	m <sup>2</sup>	1124,32
02.02.104	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	784,03
02.01.103	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXXM) . AF_07/2020	tkm	1.020,00
02.04.000	BASE		
02.04.100	PEDRA BRITADA Nº 0 OU PEDRISCO (4,88 a 9,5 mm) POSTO PEDREIRA	m <sup>3</sup>	112,43
02.01.101	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	112,43
02.04.103	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	112,43
02.04.103	EMULSÃO ASFÁLTICA ANIÔNICA (RENDIMENTO 1 LITRO=8 M2)	L	141,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
03.00.000	CAMPO SOCYTE		
03.01.000	GRAMA SINTÉTICA		
03.01.100	Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, demarcacao de linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes caracteristicas minimas: Camada de areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m2) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a 2mm (9 Kg/m2) e mao de obra especializada para instalacao; exclusive base asfaltica, mureta perimetral para contencao da base, canaletta perimetral para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno. Fornecimento e colocação.	m <sup>2</sup>	1124,32
03.01.102	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	56,22
03.01.104	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2"	m <sup>2</sup>	852,00
03.01.105	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m <sup>2</sup>	852,00
03.01.106	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m <sup>2</sup>	852,00
03.01.107	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	un	1,00
03.02.000	URBANIZAÇÃO/CALÇADAS		
02.02.100	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	186,00
03.02.101	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO (PISO AO REDOR DA PRAÇA)	m <sup>2</sup>	620,00
03.02.103	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS (MURETA AO REDOR DA QUADRA)	m <sup>2</sup>	71,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>PARQUE INFANTIL</b>			

REFORMA DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E PARQUE QUADRA 06  
ARAPOANGAS E URBANIZAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI

Administração Regional  
de Planaltina



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
<b>02.01.000</b>	<b>BASE</b>		
02.01.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	15,20
02.01.002	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO - DN 100 MM	m	40,00
02.01.003	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	m³	6,00
02.01.004	FORNECIMENTO AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	25,50
02.01.005	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	35,19
02.01.006	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	35,19
02.01.007	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	90,00
<b>03.01.000</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
03.01.001	CONJUNTO DE BRINQUEDOS 1 Escada rotomoldada com 5 degraus 1 Balanço est. Ferro com assentos rotomoldado 1 Escorregador reto 2,35m rotomoldado h 1,20m 1 Fechamento rotomoldado 1 Tubo curvado 90° 1 Jogo da velha 1 Rampa escalada rotomoldado 6 degraus 1 Coqueiro decorativo 1 Rampa de cordas metal h 1,40m 3 Acabamentos de coluna	com. un	1,00
03.01.002	BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA	un	4,00
03.01.003	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2"	m²	38,00
03.01.004	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	38,00
03.01.005	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	38,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>04.00.000</b>	<b>PAISAGISMO</b>		
04.00.100	TERRA VEGETAL A GRANEL	m³	168,81
04.00.101	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	168,81
04.00.102	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	562,70
04.00.103	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2016	un	6,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>06.00.000</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>05.01.000</b>	<b>PESSOAL</b>		
05.01.100	ENGENHEIRO OU ARQUITETO / JUNIOR - DE OBRA (MENSALISTA) 50%	mês	1,50
05.01.101	ENCARREGADO GERAL (MENSALISTA)	mês	3,00
<b>05.02.000</b>	<b>EPIS</b>		
05.02.100	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL	mês	1,50
05.02.101	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL	mês	3,00
05.02.102	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO 2X	mês	3,00
05.02.103	EPI - FAMÍLIA SERVENTE 2X	mês	3,00
05.02.103	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR	mês	3,00
<b>05.03.000</b>	<b>TRANSPORTE</b>		
<b>DE PESSOAL</b>			
05.03.100	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 05 FUNCIONÁRIOS	mês	3,00
<b>05.04.000</b>	<b>ALIMENTAÇÃO</b>		
<b>DE PESSOAL</b>			
05.04.100	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 05 FUNCIONÁRIOS	mês	3,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			